

中国（河北）自贸区正定片区管理委员会

自正行审环评批复〔2026〕15号

关于河北机场管理集团有限公司 石家庄机场新建综合指定监管场地工程 环境影响报告表的批复

河北机场管理集团有限公司：

你单位所报由河北蓝跃环保科技有限公司编制的《河北机场管理集团有限公司石家庄机场新建综合指定监管场地工程环境影响报告表》（以下简称环境影响报告表）及有关材料收悉，依据环境影响报告表及东润九峰工程项目管理有限公司技术评估结论，经研究审核、依法公示，现批复如下。

一、该项目位于正定县石家庄正定国际机场北货运区；地理坐标为 N38° 17' 28.464" ， E114° 40' 48.957" ，项目东侧、东北侧为国际货运站，南侧、西南侧为国内货运站，北侧隔机场内部路为空地；项目总投资 4507 万元，环保投资 72.2 万元，环

保投资占总投资比例 1.6%; 主要建设内容及规模: 在石家庄机场现国际货运站西侧草坪区域新建 1 座 2835 平方米的指定监管用房, 配备检疫初筛实验室查验设备合计 279 台(套)、查验辅助设备合计 72 台(套)、水果冷处理库设施设备 1 套、海关监管冷库设备 1 套等; 改造现有 1 座 90 平方米的熏蒸库内部使用功能, 配备 1 套移动检疫熏蒸处理设备、1 套海关检疫无害化处理一体机以及热处理循环系统、检疫数据处理系统等; 配套建设给排水及消防、暖通、供电、通信、围界及安防系统等; 项目建成后, 石家庄机场新建综合指定监管场地工程具备进境水果、食用水生动物和冰鲜水产品入关的初筛、初检能力, 检测量由进境管理部门依据进境物品量下达的任务确定。

本项目已在中国(河北)自由贸易试验区正定片区管理委员会备案, 备案编号: 自行审备字〔2025〕213 号, 项目代码: 2511-130193-89-01-721853。

二、该项目环境影响报告表连同本批复一并作为本项目工程设计、建设和环境管理的依据。

三、你单位应认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施, 确保各项污染防治设施正常运行、各项污染物达标排放, 并重点落实以下污染防治措施。

施工期:

(一) 严格落实大气污染防治措施

施工期扬尘: 建设单位必须严格执行建筑施工现场扬尘治理六个 100% 标准; 施工现场硬质围挡必须连续设置; 每天定时对施工现场各扬尘点及道路洒水, 遇有 4 级以上大风或重度污染天气时, 必须采取扬尘应急措施; 施工现场的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖, 严禁露天放置; 施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆, 严禁现场搅拌; 施工现场地基挖掘产生的弃土必须及时用于厂区平整, 并压实, 集中堆放的土方必须覆盖, 严禁裸露; 鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷雾降尘装置; 鼓励在施工现场安装空气质量监测仪等装置; 施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施, 加强雨天土方运输管理, 严禁车体带泥上路; 材料运输中必须采取遮盖措施或利用密闭性运输车, 运输车辆行驶路线必须避开居民区等环境敏感点, 并限制运输车辆的车速; 土方施工作业过程中, 合理控制土方开挖和存留时间, 作业面必须采取洒水、喷雾等防尘措施; 高空作业施工中, 施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道运送或者装袋用垂直升降机械运送, 禁止高空抛掷、扬撒。

施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2

019) 表 1 扬尘排放浓度限值要求。

施工期施工机械废气：工程机械、运输车辆必须持有有效年检证明，达到国四及以上排放标准；严禁淘汰报废、黑烟超标机械进场；施工机械、运输车辆统一使用国六标准柴油，禁止劣质非标柴油；机械尾气净化装置（三元催化、DPF 颗粒捕捉器）定期清理。

（二）严格落实水污染防治措施

施工期运输车辆清洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；施工人员生活污水依托石家庄机场现有治理设施。

（三）严格落实声环境保护措施

施工期安排施工时间，采用低噪设备，机械设备进行定期的维修、养护，运输车辆进入现场必须减速，禁鸣，运输安排在白天进行，在穿行村庄时必须减速行驶，禁止高音鸣笛。

施工场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施

废建材、散落的砂石材料等建筑垃圾运至建筑垃圾管理部门指定地点处置；设备废包装派专人负责分类存放，统一运往废品收购站回收利用；生活垃圾收集到指定垃圾箱内并加盖，每日清

运，交环卫部门处理。

运营期：

（一）严格落实大气污染防治措施

项目边界无组织非甲烷总烃采取熏蒸室密闭，熏蒸废气经循环系统回收达到安全限值，尾气引至熏蒸室顶排放（排放口高度5m），项目占地范围内非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求，项目边界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；项目边界无组织臭气浓度，通过无害化处理过程采用密闭设备，异味采用活性炭吸附处理后无组织排放，新建一体化污水处理设备密闭，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准要求；木条切割产生的木屑沉降在手持木材切割机收集袋内，柴油发电机应急备用设备，间断短时启用，选用低硫0#柴油，尾气配套净化装置排放，项目边界无组织SO₂、NO_x、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施

生活污水经化粪池处理后排入机场污水处理站，样品清洗、

工具清洗、超声波清洗、消毒清洗池废水经实验室生物污水处理系统（过滤-消毒-曝气-高效两级过滤-紫外线消毒）处理后通过污水管网排入机场污水处理站进一步处理，水生动物暂养池废水经食用水生生物污水处理系统（一级氧化-二级氧化-过滤-单过硫酸氢钾消毒）处理后通过污水管网排入机场污水处理站进一步处理，处理后水质满足机场污水处理站进水水质要求，机场污水处理站回用水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1冲厕、车辆冲洗用水水质要求。

（三）严格落实声环境保护措施

选用低噪声设备，采取建筑隔声、基础减振等降噪措施，厂界噪声执行《机场周围飞机噪声环境标准》（GB9660-88）二类区域限值要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施

废弃包装材料统一收集后外售，废弃一次性用品、废木材及碎屑统一收集后委托处置，果皮、废样品、检验不合格品（食用水生动物、冰鲜水产品）收集后进行无害化处理，检验不合格水果进行熏蒸或热处理后判定合格的放行，不合格的退运或委托销毁，生物样本采用微波炉高温灭活后进行无害化处理，无害化残渣、污泥收集后委托处置，执行《一般工业固体废物贮存和填埋

污染控制标准》（GB18599-2020）要求；废碳纤维、废紫外线灯管、废试剂盒、废活性炭暂存于危废间，委托有资质单位处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；生活垃圾由环卫部门统一清运，执行《中华人民共和国生态环境法典》要求。

四、你单位应落实环境影响报告表提出的环境风险防范措施，依法依规制定突发环境事件应急预案，落实防渗要求，按照安全生产相关要求，做好风险源管理，一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水等环境的污染。其他环境管理严格按环境影响报告表规定的措施进行落实，确保项目实施后满足环境要求。

五、项目建设中应严格执行“三同时”管理制度，项目应在完成建设后，发生实际排污行为之前，按照排污许可相关要求，申请并取得排污许可证或者办理排污许可登记，未按要求取得排污许可证或者未完成排污许可登记的，不得排放污染物。项目建成后进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运营。运营中加强现场管理，确保污染物达标排放。本项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环评文

件。

六、该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作由属地环境保护主管部门负责。

七、请你单位接到批复后，于3个工作日内将批复原件送至石家庄市生态环境局正定分局，并按规定接受环境保护主管部门的监督检查。

特此批复。

中国（河北）自由贸易试验区正定片区管理委员会

2026年08月24日



抄送：石家庄市生态环境局正定分局

中国（河北）自贸区正定片区管理委员会

2026年08月24日印发

（共印5份）